

算 出 表

1	業 務 名	津之郷山守線（福山西環状線）道路改良事業に係る埋蔵文化財発掘調査支援業務				
2	業 務 場 所	広島県福山市駅家町大字大橋 石鎚権現遺跡（発掘調査）				
3	調 査 面 積	2,200 m ²				
4	履 行 期 間	契約の日から令和3年3月26日まで （現地作業予定：令和2年7月20日から令和2年12月4日まで）				
5	調 査 事 務 所	仮設事務所	1棟	プレハブ5.4m×7.2m（2階建） ※ 空調設備・備品類含む。（詳細は別紙6参照） ※ 調査職員用事務机・椅子各1を設置すること		
		仮設トイレ	1式	大2，小1（軽水洗フット式）		
6	常 駐 職 員	調査職員1名（事業団），調査員2人（受託者）				
7	発掘作業員	必要人数（11人／日程度，延べ1,045人程度）				
8	資 器 材	発掘用具・ 発掘消耗品	一式	規格は，別紙4資器材一覧による。 ※ 数量は必要数		
		写真撮影機 材	一式	規格・数量は，別紙4資器材一覧による。 ※ 撮影使用フィルム・写真整理用品は必要数		
		測量機材	一式	規格・数量は，別紙4資器材一覧による。		
9	掘 削 土 量	599.0 m ³	方法	表土掘削等	遺構検出等	遺構掘削
			人力	550.0 m ³	22.0 m ³	27.0 m ³
10	検出予定遺構	土壇39基，溝状遺構1（古墳の周溝の可能性あり。）				
11	掘 削 条 件	立 地	台地・丘陵上			
		地 目	山林			
		土 質	花崗岩風化土			
12	調 査 条 件	① 表土掘削，遺構検出及び掘下げは，すべて人力掘削とする。 ② 排土は，調査職員が指定した場所に不整地運搬車等により運搬する。				